

非木造

学校名	建物	構造	階数	建築年	面積 (㎡)	耐震診断の種類	診断年度	Is値 (補強前)	q 値 (補強前)	優先度ランク	備考
										1～5 高←→低	
西脇小学校	北校舎	R	3	S45.9	2,282	耐震診断(2次診断)	H19	0.43	1.24		補強完了(Is値0.78)
	体育館	R	2	S54.12	1,014	耐震診断(2次診断)	H21	0.08	0.17		補強完了(Is値0.93)
重春小学校	南校舎第1期	R	3	S47.3	2,903	耐震診断(2次診断)	H21	0.43	1.15		補強完了(Is値0.77)
	南校舎西側増築	R	3	S53.3	297	耐震診断(2次診断)	H21	0.93	1.25		補強不要
	児童昇降口	R	2	S47.8	602	耐震診断(2次診断)	H21	0.73	1.59		補強不要
	北校舎	R	3	S47.8	1,923	耐震診断(2次診断)	H21	0.51	1.13		補強完了(Is値0.89)
	体育館	S	1	S47.11	751	耐震診断(2次診断)	H21	0.40	1.03		補強完了(Is値0.80)
日野小学校	北校舎1～2階	R	2	S45.2	1,402	耐震診断(2次診断)	H20	0.44	0.96		補強完了(Is値0.75)
	北校舎3階増築	R	3	S51.8	641						
	北校舎1階児童昇降口	R	1	S51.8	16						
	体育館	R	2	S56.11	912	耐震診断(2次診断)	H21	0.29	0.54		補強完了(Is値1.18)
双葉小学校	南校舎	S	1	S36.3	350	耐震診断(2次診断)	H21	0.17	0.69		改築工事完了
	北校舎	S	1	S36.3	214	耐震診断(2次診断)	H21	0.17	0.70		改築工事完了
芳田小学校	校舎中央部分	R	2	S42.3	1,288	耐震診断(2次診断)	H21	0.59	1.87		補強完了(Is値0.78)
桜丘小学校	国道側校舎第1期	R	2	S37.3	1,349	耐震診断(2次診断)	H21	0.57	2.10		補強完了(Is値0.78)
	国道側校舎増築	R	2	S49.3	247	耐震診断(2次診断)	H21	0.78	2.03		補強不要
西脇中学校	南校舎西側	R	4	S50.6	2,000	耐震診断(2次診断)	H9	0.36	0.87		補強完了(Is値0.73)
	南校舎東側	R	4	S50.6	2,042	耐震診断(2次診断)	H9	0.36	0.87		補強完了(Is値0.73)
	生徒昇降口	R	2	S50.6	758	耐震診断(2次診断)	H10	0.99	1.64		補強不要
	北校舎	R	3	S49.6	2,358	耐震診断(2次診断)	H10	0.27	1.17		補強完了(Is値0.82)
	技術棟	S	1	S50.6	374	耐震診断(2次診断)	H21	0.21	0.85		耐震完了(Is値0.88)
西脇東中学校	体育館	S	2	S37.10	646	耐震診断(2次診断)	H21	0.04	0.13		改築工事完了
西脇南中学校	南校舎	R	3	S36.8	2,115	耐震化優先度調査	H18			1	改築工事完了
	北校舎第1期(校舎西側)	R	2	S37.9	634	耐震化優先度調査	H18			1	改築工事完了
	工作室棟	S	1	S39.9	228	耐震化優先度調査	H18			3	改築工事完了
	北校舎増築(校舎東側)	R	2	S56.3	347	耐震化優先度調査	H18			1	改築工事完了
	体育館	S	2	S40.3	907	耐震化優先度調査	H18			2	改築工事完了
しばざくら幼稚園	遊戯室	S	1	S42.1	245	耐震診断(2次診断)	H21	0.08	0.30		

木造

Iw値

西脇小学校	校舎	W	2	S12.5	1,251	耐震診断(その他)	H28	0.29	—		補強完了(Iw値1.15)
	校舎	W	2	S12.5	1,251	耐震診断(その他)	H28	0.18	—		補強完了(Iw値1.17)
	校舎	W	2	S12.5	1,251	耐震診断(その他)	H28	0.24	—		補強完了(Iw値1.15)

構造 R：鉄筋コンクリート造 S：鉄骨造 W：木造

対象は、昭和56年以前に建築された非木造の校舎等で2階建て以上または延床面積200㎡超の建物及び木造3階建以上または延床面積500平方メートル超の建物