令和８年度　　西脇多可新ごみ処理施設整備事業　　設計書

（当初設計）

工事番号　　第　２　号

工　事 名　　西脇多可ごみ処理施設用地内付け替え道路舗装工事

工事場所　　多可郡多可町中区奥中、徳畑地内

工　　種　　舗装工事

本設計は金入と照合済です　監督員

実施

西脇多可行政事務組合

工　事　費

基準適用日	実　施 （前回変更）	今　回　変　更	増　減　額
設 計 額	円	円	円
（内消費税額）	（　　円）	（　　円）	（　　円）
請 負 額	円	円	円
（内消費税額）	（　　円）	（　　円）	（　　円）
執行方法	請負	履 行 日 数 または 履 行 期 限	令和９年２月12日限り

（実施理由）

概　要

舗装工　　A＝　1,090 m2

仮設工　　N＝　1　式

総 括 情 報 表

単価適用年月日	00-08.10.01(0)	
	今　　回	前　　回
工種区分（公共） 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休２日補正	06　舗装 26　補正無し 02　補正なし　1.00 01　計上する 05　対象外	

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
舗装					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正					
不陸整正 補足材料->有り(28㎜以上34㎜未満) 粒調砕石 M-25,M-30,M-40	1,090	m2			施工　第0 -0001号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					
表層(車道･路肩部)					
表層(車道・路肩部) ｔ＝５０㎜ 密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)；(2.35)	1,090	m2			施工　第0 -0002号内訳表

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員					
交通誘導警備員 B	4	人日			施工　第0 -0003号内訳表
直接工事費計					
共通仮設費計					
共通仮設費率分		式			
純工事費計					
現場管理費		式			

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
工事原価計					
一般管理費等		式			
工事価格計					
消費税相当額		式			
総計					

積算単価算出表

不陸整正　　施工　第0 -0001号内訳表　　頁0-0005/0009

[規格１] 補足材料->有り(28㎜以上34㎜未満)　　[規格２] 粒調砕石 M-25,M-30,M-40　　[摘要]　　1　　m2　当り

標準単価			代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 土工用・排出ｶﾞｽ対策型(2014年)				ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ [土工用・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 3.1m			
	K2		ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 運転質量10ｔ ﾏｶﾀﾞﾑ 排出ｶﾞｽ対策型含				ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含) ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t			
	K3		ﾀｲﾔﾛｰﾗ 運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型含				ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含) 13～14t			
	K									
	R1		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		特殊作業員				特殊作業員			
	R4		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				粒調砕石 (0～25㎜・0～30㎜・0～40㎜)			
	Z2		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油				軽油 パトロール給油			
	Z									

積算単価算出表

不陸整正　　施工　第0 -0001号内訳表　　頁0-0006/0009

[規格１] 補足材料->有り(28㎜以上34㎜未満)　　[規格２] 粒調砕石 M-25,M-30,M-40　　[摘要]　　1　　m2　当り

標準単価	代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	単　価	補　正 構成比	備　考
				計			
	積算単価　＝						
	A 補足材料の有無 =2		有り				
	B 補足材料平均厚さ =6		28㎜以上34㎜未満				
	C 補足材料 =3		粒調砕石 M-25,M-30,M-40				

積算単価算出表

表層(車道・路肩部)　　施工　第0 -0002号内訳表　　頁0-0007/0009

[規格１] ｔ＝５０㎜　　[規格２] 密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　　[摘要]　　1　　m2　当り

標準単価			代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅2.3～6.0m ﾎｲｰﾙ型 排出ｶﾞｽ対策型含				ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排出ｶﾞｽ対策型含) ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m			
	K2		ﾀｲﾔﾛｰﾗ 運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型含				ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含) 13～14t			
	K3		ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 運転質量10ｔ ﾏｶﾀﾞﾑ 排出ｶﾞｽ対策型含				ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型含) ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t			
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R3		特殊作業員				特殊作業員			
	R4		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		密粒度ｱｽｺﾝ TOP20　t=50㎜				再生密粒度ｱｽｺﾝ TOP13			
	Z2		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用				ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用)			
	Z3		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油				軽油 パトロール給油			

積算単価算出表

表層(車道・路肩部)　　施工　第0 -0002号内訳表　　頁0-0008/0009

[規格１] ｔ＝５０㎜　　[規格２] 密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)　　[摘要]　　1　　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	Z									
							計			
	積算単価　＝									
	A	平均幅員	=4		3.0m超					
	B	1層当り平均仕上り厚(㎜)	=50		1層当り平均仕上り厚(㎜)					
	C	材料	=8		密粒度ｱｽｺﾝ[再](13)					
	D	夜間割増の有無	=1		無し					
	E	瀝青材料種類	=2		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

施工単価表

施工　第0 -0003号内訳表　　頁0-0009/0009

交通誘導警備員 B

［規格１］　［規格２］　［ 摘要 ］　1　人日　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人			
単　位　当　り	1	人日			
A　交通誘導警備員区分 B　労務費調整係数		=2 =1	交通誘導警備員 B 労務費調整係数		