西脇多可新ごみ処理施設生活環境影響調査計画について

調査の目的

生活環境影響調査は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により実施が定められ、新ごみ処理施設が周辺の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査・予測するものです。予測結果に基づき、周辺の生活環境の保全に必要な対策を検討し、施設建設に係る計画に反映します。

現況調査地点位置図

建設予定地：多可町中区徳畑字小池及びその周辺（下図参照）



備考：排出ガス（大気質）の拡散予測については、おおむね半径４kmの範囲を予定しています。また、調査地点については、国が定める「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」に示された現況把握方法に従い、建設予定地周辺での気象特性、利水状況、人家の分布状況、多数の人が利用する施設等の社会的特性等を考慮して選定しています。

調査地点ごとの調査内容

番号	調査地点名	調査内容
①	建設予定地周辺	気象（建設予定地内） 浮遊粉じん（敷地境界風上・風下各 1 地点） 騒音・振動（敷地境界 4 地点） 悪臭（敷地境界 4 地点） 水質（翠明湖（県道 295 より北側）、蛇池の 2 地点） 底質（蛇池） 土壌（建設予定地周辺） 植物（建設予定地周辺） 動物（建設予定地周辺）
②	門前公民館	大気質（環境）
③	グリーンプラザ	大気質（環境）
④	徳畑公民館	大気質（環境）、騒音・振動（環境）、悪臭、土壌
⑤	奥中児童公園	騒音・振動（環境）、悪臭、土壌
⑥	多可町健康福祉センター（アスパル）	大気質（道路）、騒音・振動（道路）
⑦	奥中公民館	大気質（道路）、騒音・振動（環境、道路）、悪臭
⑧	中コミュニティプラザ	大気質（道路）、騒音・振動（道路）
⑨	なか・やちよの森公園林間広場	騒音・振動（環境）
⑩	門田橋横墓地周辺	大気質（道路）、騒音・振動（道路）
⑪	糀屋ダム管理所	悪臭、水質、底質、土壌
⑫	仕出原川（下流）	水質
⑬	仕出原住民センター	大気質（環境）

備考：表中の番号①～⑬は前項の現況調査地点図の調査地点に対応しています。

現況調査時期

	R1.11～R2.2 （冬季）	R2.3～R2.5 （春季）	R2.6～R2.8 （夏季）	R2.9～R2.12 （秋季）
気象調査	→	→	→	→
大気質調査	→	→	→	→
騒音・振動調査	→			
悪臭調査	→		→	
水質調査	→		→	
底質調査	→			
土壌調査		→		
植物調査		→	→	→
動物調査	→	→	→	→

ーお問い合わせ先ー

西脇多可行政事務組合　資源循環課　〒677-0012　西脇市富吉南町 262 番地の 1

TEL 0795-22-8801　FAX0795-23-8887