

【他団体のホール整備事例】

	西脇市民会館	①多可町文化会館 (ベルディホール)	②八戸市南郷文化ホール (スウィングベリーNANGO)	③勝浦市芸術文化交流センター (キュステ)
竣工日	昭和41年1月(開館)	平成2年7月(開館)	平成20年3月	平成26年12月
構造	鉄筋コンクリート造、一部3階建	鉄筋コンクリート造、一部3階建	鉄筋コンクリート造3階建	鉄筋コンクリート造3階建
敷地面積	8,848 m ²	9,944 m ²	4,230 m ²	13,195 m ²
建築面積	2,206 m ²	2,145 m ²	1,596 m ²	3,533 m ²
延床面積	2,900 m ²	2,994 m ²	1,766 m ²	4,956 m ²
事業費	200,000 千円	1,200,000 千円	838,000 千円	2,502,042 千円
m ² 単価	69 千円	401 千円	475 千円	505 千円
席数	660 席 (固定席636席、移動席24席)	616 席 (1階 456席、2階 160席)	450 席 (1階 410席、2階 40席)	826 席 (1階 402席、2階 424席)
特徴	段床式	可動席 (ホール床全面積使用可 15m×32m)	可動席 (ホール床全面積使用可 20m×20m)	可動席 (ホール床全面積使用可)
舞台	間口:14.4m 奥行:6.8m 高さ:7.5m	間口:12.0m 奥行:10.2m 高さ:8.1m	間口:16.8m 奥行:8.5m 高さ:7m	間口23.6m 奥行:9.35m 高さ:0m
楽屋	楽屋: 243m ² (2階部分含)	楽屋1: 27.6m 楽屋2: 11.5m 楽屋3: 11.5m 楽屋4: 8.4m 会議室兼リハーサル室	楽屋1: 9.12m 楽屋2: 9.5m 楽屋3: 15.85m 楽屋4: 18.32m	楽屋(大) 楽屋(小) 大会議室 等
シャワー室	なし	1室	2室	なし